

Bob Parket – Visgraat-parket

VOORWAARDEN HOUTEN VLOEREN VAN AKKOORD TOT OPLEVERING

- **INSPECTIE** | Zodra wij legdata overeen zijn gekomen, plannen wij de opdracht in bij een van onze leggers. Tien tot vier weken voorafgaand aan het leggen van uw vloer (afhankelijk van de levertijd van de vloer), neemt de legger contact met u op voor het maken van een inspectie afspraak. Tijdens de inspectie wordt het exacte vloeroppervlakte gemeten en de hoeveelheid benodigde materialen vastgesteld. Ook wordt de bestaande ondervloer beoordeeld en wordt de vochtigheidsgraad van de ondergrond gemeten.

- **ONTVANGST VLOER** | De vloer wordt via extern transport bij de klant voor de deur geleverd. De klant dient de vloer te ontvangen en zelf binnen te zetten in de betreffende ruimte. De vloer mag niet in een vochtige ruimte gezet worden omdat er anders vocht bij het hout komt. Dit betekent dat de vloer niet onder een afdak of in een schuur mag staan. Ook niet in een ruimte waar nog gestukt wordt. Alleen binnen in de ruimte waar de vloer gelegd wordt, deze ruimte moet minimaal 15 graden zijn en de luchtvochtigheid tussen 45 en 65 procent.

Belangrijk: u dient bij de inspectie aanwezig te zijn zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de ingemeten vierkante meters en de gemaakte afspraken/legmethode.

- **DE EERSTE DAG** | Op de dag van leggen kunt u de legger tussen 7:00-9:00 verwachten. Uw vloer komt ook op dit tijdstip en de legger neemt deze in ontvangst van het transportbedrijf. Indien er een verhuislift noodzakelijk is dient u deze zelf te regelen in overleg met ons. Wanneer in verband met de logistiek of acclimatisatie de vloer eerder geleverd moet worden wordt dit van te voren met u afgesproken; U dient dan zelf de materialen naar binnen te brengen.

- **OPLEVERING VLOER** | **U dient aanwezig te zijn bij de aanvang en oplevering van de vloer.** N.B.: Wij kunnen geen exacte einddatum van werkzaamheden garanderen aangezien iedere situatie uniek is. Wel kunt u aan onze legger tijdens de inspectie vragen om een indicatie. Houdt er altijd rekening mee dat bij een op de vloer aangebrachte afwerklaag u 1 dag extra moeten rekenen voor het laten drogen hiervan.

VOORBEREIDINGEN KLANT

- **ONDERVLOER** | De te beleggen ondervloer dient vlak genoeg te zijn volgens de geldende bouwnormen: over een lengte van 150 cm. mag er niet meer hoogteverschil zijn dan 5 mm. en bij vloer dunner dan 12 mm. is dit 3 mm. Daarnaast dient deze schoon te zijn zonder stuc-, verfresten en dergelijke. Indien dit moet worden schoongemaakt door ons brengen wij daar kosten voor in rekening.

- **RUIMTE LEEG MAKEN** | De ruimte waar de vloer gelegd gaat worden, dient geheel ontruimd, bezemschoon en droog te zijn. De ruimte dient voorzien te zijn van verwarming. De materialen kunnen namelijk niet verwerkt worden onder een temperatuur van 15 graden.

- **OUDE VLOER VERWIJDEREN** | De oude vloer moet verwijderd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

- **BESTAANDE PLINTEN VERWIJDEREN** | Indien u door ons plinten laat plaatsen dienen de oude plinten verwijderd te zijn. Nieuw geplaatste plinten dienen daarna afgekit en overgeschilderd te worden door de schilder of door uzelf.

- **STUCWERK** | Dit dient gedaan te zijn en volledig droog. Reken voor 1 mm. stuc dikte 1 dag droogtijd.

- **SCHILDERWERK** | Het afwerken van wanden, houtwerk en dergelijke dient bij voorkeur na het leggen van de vloer plaats te vinden. Heeft u MDF plinten laten plaatsen, dan kunnen deze direct door de schilder worden meegenomen. Verder kan er bij het leggen onbedoeld een parketdeel of machine in aanraking komen met de (schilder)afwerking. Indien gewenst kunt U de vloer na 48 uur afdekken met met <https://www.klusfolie.nl/products/multi-cover-premium-1000mm-x-25m>.

- **LUCHTVOCHTIGHEID** | De luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen de 45-65% te liggen. In de winterperiode kan er droge lucht ontstaan. Het is dan zaak om de ruimte goed te bevochtigen. Ook kan de ruimte te vochtig zijn: dan dient deze ontvochtigd te worden. **TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN** De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade of vertraging kunnen veroorzaken bij het werk van de parketteur. Denk aan loodgieter-, sanitair, elektriciteitswerkzaamheden etc. Wij behouden het recht onze werkzaamheden dan op te schorten en de gederfde uren in rekening te brengen a € 60,00 per man per uur.

VLOERVERWARMING

- **OPSTOOKPROTOCOL DOORLOPEN** | Heeft u vloerverwarming ? Doorloop dan voorafgaand aan het leggen het opstookprotocol. Dit is zeer belangrijk! Het protocol neemt 23 dagen in beslag bovenop de droogtijd van de dekvloer en bovenop het eventuele protocol van de installateur/aannemer. U vindt het opstookprotocol als bijlage bij de correspondentie en op onze website. Twee dagen voordat gestart wordt met het leggen van de vloer moet de wateraanvoer temperatuur op 20° staan aangezien de ondervloer temperatuur min. 15° moet zijn. **OPSTOOKPROTOCOL NADAT DE VLOER IS GELEGD.** Bij een rechtstreeks verlijmd vloer minimaal zeven dagen wachten alvorens met het opstoken te beginnen. Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20°C. Daarna de temperatuur van het water verhogen met telkens 5 graden per dag tot de maximale watertemperatuur van 32°-40°C, afhankelijk van het systeem. ● **Belangrijk:** bij ingefreesde vloerverwarming moeten de leidingen dichtgezet zijn met b.v. een passende mortel , 2K epoxy of plasticering en moet de vloer daarna vlak afgesmeerd zijn met minimaal 6 mm. egaline voorafgegaan door een primerlaag. ● Het gebruik van een vloerkleed op een houten vloer met vloerverwarming wordt afgeraden. Door warmte ophoping onder het vloerkleed kan er kleurverschil optreden. Ook kan er werking ontstaan met scheurtjes en kieren tot gevolg. Wilt u toch graag een vloerkleed? Er zijn speciale vloerkleden voor vloerverwarming te koop.

AFWERKING VLOEREN

- **GELAKTE VLOEREN** Na een droogperiode van 24-36 uur is de vloer begaanbaar. De vloer is droog maar heeft nog 1-2 weken nodig om volledig uit te harden. Tijdens deze periode mogen de vloeren niet afgedekt worden of in aanraking met vocht komen. Het goed ventileren van de ruimte draagt bij aan een zo optimaal mogelijk droogproces. Wilt u de vloer toch afdekken, dan mag dit na 48 uur met <https://www.klusfolie.nl/products/multi-cover-premium-1000mm-x-25m>. ● Rubber zolen, kinderwagen banden, fietsbanden etc. kunnen chemisch reageren met de lak en onuitwisbare vlekken veroorzaken, wees hier voorzichtig mee! Dit komt door de weekmakers die tegenwoordig massaal aanwezig zijn in (synthetisch) rubber.

- **GEOLIEDE VLOEREN** Na een droogperiode van 12-24 uur is de vloer begaanbaar. De vloer is droog maar heeft ongeveer 5-7 dagen tijd nodig om volledig uit te harden. Tijdens deze periode mogen de

vloeren niet afgedekt worden. Wilt u de vloer toch afdekken, dan mag dit na 48 uur met <https://www.klusfolie.nl/products/multi-cover-premium-1000mm-x-25m>. ● U dient uw geoliede vloer de eerste 3 weken niet vochtig afnemen. ● Rubber zolen, kindervagen banden, fietsbanden etc. kunnen afgeven en zwarte vegen achterlaten in het hout. Wees hier voorzichtig mee! ● Bij geoliede vloeren is het mogelijk dat er (schuur) krasjes en vlekjes zichtbaar zijn. Ook kan kleurpigment zich ophopen in de schuurkrasjes en de ruwere delen van het hout. Dit zal verminderen na verloop van tijd. Het kan ook deels blijven: dit is inherent aan het ambachtelijk afwerken van uw vloer.

- **ZWEVENDE VLOEREN** De houten planken van een zwevende vloer worden onderling verlijmd. De houten vloer ligt in zijn geheel los op de ondervloer. Hierdoor is het mogelijk dat er iets beweging in de houten vloer zit

- **VERLIJMDE VLOEREN** Indien uw vloer verlijmd gelegd wordt, is de parketlijm en de voorstrijk op nacalculatie. ● Tijdens de vloerinspectie wordt er gekeken naar de kwaliteit van de ondergrond. Sommige beton- en tegelvloeren moeten 1-2x voorgestreekt worden om zo de juiste hechting te krijgen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn op de startdag een vochtscherm te plaatsen als het cement nog wat te vochtig is. Indien van toepassing, geldt er een meerprijs van €10,- p/m² per laag.

BETALING & PRIJZEN

- **BETALING** Bij het accepteren van de offerte vragen wij een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag. 60% van de factuur dient 1 werkdag voor aanvang van het leggen bij ons op de rekening te staan. ● De offerte bevat een indicatie van het aantal m² en de benodigde materialen. De factuur wordt gebaseerd op de inspectiegegevens. ● Over het netto oppervlakte berekenen wij 6-15 % zaagverlies, afhankelijk van het vloertype. Dit betekent dat het netto oppervlakte wordt vermeerderd met 6-15%. Dit geldt voor zowel voor het hout, materialen als arbeid. ● Wij hanteren een m² prijs. De duur van het leggen en afwerken van de vloer heeft geen invloed op de prijs.

ALGEMEEN

- Het verzetten van overeengekomen legdata binnen 10 werkdagen voor de aanvangsdatum brengt kosten met zich mee indien wij geen andere werkzaamheden kunnen inplannen voor onze parketteurs. Dit is niet van toepassing wanneer een voorbehoud hieromtrent expliciet is opgenomen in de order. ● De werkzaamheden mogen niet belemmerd/vertraagd worden door andere werkzaamheden. Is dat wel het geval dat mogen wij deze tijdelijk stoppen en worden de gederfde uren in rekening gebracht. ● Parkeergeld voor de auto van de parketlegger dient u met hem af te rekenen bij oplevering als dit niet mogelijk is komen de parkeerkosten nog bij de factuur erbij. ● Houten vloeren & bijmaterialen kunnen niet retour genomen worden. ● Indien u in een milieuzone woont, wordt hiervoor een toeslag berekend. ● Het restafval blijft bij u achter. ● Onvoorziene zaken, zoals meerwerk, worden altijd met u besproken. Eventuele bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolg schade wat hoger is dan onze werkzaamheden.

KENMERKEN HOUTEN VLOEREN

- **MULTIPLANKEN EN LAMELPARKET** vloeren kunnen wisselende lengtes hebben, dit verschilt per product. -Hout is een natuurproduct en iedere plank is uniek van tekening. -In (eiken) hout kunnen deuken en krassen komen door het gebruik en dit valt buiten de garantie omdat dit inherent is aan een houten parketvloer. -Hout is gevoelig voor werking. Hierdoor kunnen er scheurtjes en kiertjes ontstaan. Onder invloed van (dag)licht kan er kleurverschil ontstaan (o.a. onder meubels en vloerkleden). Dit is inherent aan het product. Door middel van een goede luchtbevochtiger kunt u dit

beperken. -Gerookte vloeren hebben meer kleurverschillen dan niet gerookte vloeren. Daarnaast kunnen deze vloeren in de loop der tijd lichter worden. Verder kunnen deze vloeren niet altijd opnieuw geschuurd en afgewerkt worden aangezien het rookeffect niet goed te verwijderen kan zijn. -Monsterborden van onze "showroom" geven een goede indruk. Er kan echter in werkelijkheid altijd een verschil zijn tussen het voorbeeld en de gelegde vloer.

Bij het tekenen van de offerte gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.